

吉阳区下洋田原球场改造项目工程量招标清单

工程名称：吉阳区下洋田原球
场改造项目



序号	编号	名称	工程量		综合单 价	综合合价	其中	
			单位	数量			人工费	材料费
一		拆除部分						
1		混泥土地面拉毛找平	m2	706.75				
2		拆除原花池已经开裂存在安全 隐患	m	23.95				
3		拆除垃圾房台阶	m	12.2				
4		拆除原场地一堵墙	m2	18				
5		外运垃圾	m3	18.8				
		分部小计						
二		硬化及基础新建部分						
1		原地面素土夯实	m2	706.75				
2		碎石垫层80mm厚	m2	706.75				
3		健身器材区地面素C20混泥 土硬化（12公分）	m2	706.75				
4		混泥土矮墙（45*30cm）	m	23.95				
5		30mm水泥砂浆找平层	m2	706.75				
6		丙烯酸地面（球场分色）	m2	452.18				
7		沟渠（场地内排水沟）	m	50.22				
8		防护网立柱及制作安装	m2	203				
9		防护网制作门	堂	2				
10		新购灯杆	根	6				
11		专用羽毛球球灯（带有防散 光防护罩）(200W)LED	盏	6				

		分部小计						
三		设备部分						
1		告示牌	套	1				
2		漫步机	套	1				
3		上肢牵引器	套	1				
4		引体向上器	套	1				
5		骑马器	套	1				
6		椭圆机	套	1				
7		伸腰展背架	套	1				
8		坐蹬器	套	1				
9		腿部按摩器	套	1				
10		太极揉推器	套	1				
11		腹肌板	套	2				
12		羽毛球网架子	套	2				
		分部小计						
四		电器及其他部分						
1		φ 25PVC线管	m	60				
2		4m ² 户外电缆	m	65				
3		控制箱	件	1				
4		建设器材基础	个	21				
5		灯杆混泥土基础	项	6				
6		围网混泥土基础	项	18				
7		施工临时围挡措施	项	1				
8		现场清理及保洁	项	1				
		分部小计						
		合计						

